



ТОВ «ІНФОКС»
Філія «ІНФОКСВОДОКАНАЛ»

вул. Басейна, 5, м. Одеса, 65039
тел.: 705-56-01, 722-87-36, факс: 705-56-21
E-mail: post@infoxvod.com.ua

21.03.2018 № 1174-29/784

На № 0802 від 28.02.2018

Директору ООО «Касибус»

Рассмотрев Вашу просьбу и учитывая трудности выполнения технических условий, выданных на водоснабжение и водоотведение жилого комплекса в массиве 10 Авангардовского сельского совета филиал «Инфоксводоканал» считает возможным изменить пункт 3 («Условия водоснабжения») и пункт 5 («Условия водоотведения») технических условий №3886-29/2701 от 11.08.2017 и излагает их в следующей редакции:

УСЛОВИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

Пункт 3. Точкой подключения к централизованным сетям водоснабжения является водовод $d=1200\text{мм}$, проходящий в районе ООО «Эпицентр» с устройством заглубленного резервуара разрыва струи объемом суточного расхода воды и устройством системы дообеззараживания. Место расположения и способ дообеззараживания определить на стадии проектирования.

УСЛОВИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ:

Пункт 5. Особые условия:

5.1. Предусмотреть устройство колодцев для отбора проб на выпусках канализации. Канализационные выпуски от объектов общепита оборудовать масложироуловителями.

5.2. Перекладку коллектора выполнить поэтапно:

I этап -участок от ул. Проселочная до ул. Кустанаской переложить до ввода в эксплуатацию I-й очереди строительства жилого комплекса.

II — IV этапы - продолжить перекладку коллектора от ул. Кустанайской до ул. Столбовой равными частями, но работы выполнить до ввода в эксплуатацию каждой последующей очереди строительства жилого комплекса.

5.3. Предусмотреть переключение всех абонентов в переложенный коллектор.

5.4. Материала трубопроводов — поливинилхлорид (ПВХ).

5.5. Диаметр трубопровода — 1000-1200 мм.

5.6. Предусмотреть окончание всех работ по перекладке коллектора не позднее III квартала 2020 года.

Остальные пункты технических условий №3886-29/2701 от 11.08.2017 года остаются без изменений.

Директор департамента
коммерческой деятельности



К.Ю. Сафшин